



工程造价咨询报告书

委托单位 绍兴市城北新城建设投资有限公司

项目全称: 镜湖新区泗汇江十一期安置房电梯设备供货及安装项目

业务类别 标 底

报告日期 2015 年 9 月 28 日

咨询单位: 浙江翔实建设项目管理有限公司

地址: 绍兴延安东路 511 号 (凌盛大厦五楼)

电话: 88979666 88979788 传真: 88979678

浙江翔实建设项目管理有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号: 甲130733001223
有效期至: 2016年12月31日

绍兴明晨建设项目管理有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号: 甲151233002192
有效期至: 2018年8月31日

标 底 报 价 书

工程名称: 镜湖新区泗汇江十一期安置房电梯设备供货及安装项目

单位: 人民币元

工程名称：镜湖新区泗汇江十一期安置房电梯设备供货及安装项目					
工程类别	/	建筑面积	/	质量等级	合格
编制工期	(日 历 日)		审定工期	(日 历 日)	
总报价 (大写)	编 制 报 价	叁佰叁拾万元整			
	审 定 报 价	贰佰玖拾柒万整			
总 报 价 组 成					
项 目 名 称	编 制 造 价		审 定 造 价		备 注
镜湖新区泗汇江十一期安置房电梯设备供货及安装项目	3300000		2970000		
合	3300000		2970000		
<div></div>					

编制单位: (盖章)



审定单位: (盖章)

全国建设工程造价员专用章
孟 琴 琴
浙110D30153(安装)
绍兴明晨建设项目管理有限公司
有效期截止: 2015年12月31日

编制者证书号: (盖章)



审定者证书号: (盖章)



镜湖新区泗汇江十一期安置房电梯设备供货及安装项目工程招标控制价

序号	材料名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	电梯工程（兼无障碍电梯及消防电梯），额定载重量1000Kg，速度 $\geq 1.75\text{m/s}$ ，停站层数-3-13F，16层/16站/16门，无齿轮交流变频变压调速驱动，采用双32位全电脑控制技术，全集选控制方式，变频变压VVVF门机系统，具体要求详见设计图纸	台	1	251678	251678
2	电梯工程（兼消防电梯及担架电梯），额定载重量1000Kg，速度 $\geq 1.75\text{m/s}$ ，停站层数-3-13F，16层/16站/16门，无齿轮交流变频变压调速驱动，采用双32位全电脑控制技术，全集选控制方式，变频变压VVVF门机系统，具体要求详见设计图纸	台	1	251678	251678
3	电梯工程（兼无障碍电梯及消防电梯），额定载重量1000Kg，速度 $\geq 1.75\text{m/s}$ ，停站层数-3-25F，28层/28站/28门，无齿轮交流变频变压调速驱动，采用双32位全电脑控制技术，全集选控制方式，变频变压VVVF门机系统，具体要求详见设计图纸	台	1	327215	327215
4	电梯工程（兼消防电梯及担架电梯），额定载重量1000Kg，速度 $\geq 1.75\text{m/s}$ ，停站层数-3-25F，28层/28站/28门，无齿轮交流变频变压调速驱动，采用双32位全电脑控制技术，全集选控制方式，变频变压VVVF门机系统，具体要求详见设计图纸	台	1	327215	327215
5	电梯工程（兼无障碍电梯及消防电梯），额定载重量1000Kg，速度 $\geq 1.75\text{m/s}$ ，停站层数-3-13F，16层/16站/16门，无齿轮交流变频变压调速驱动，采用双32位全电脑控制技术，全集选控制方式，变频变压VVVF门机系统，具体要求详见设计图纸	台	1	251678	251678
6	电梯工程（兼消防电梯），额定载重量1000Kg，速度 $\geq 1.75\text{m/s}$ ，停站层数-3-13F，16层/16站/16门，无齿轮交流变频变压调速驱动，采用双32位全电脑控制技术，全集选控制方式，变频变压VVVF门机系统，具体要求详见设计图纸	台	1	251678	251678
7	电梯工程（兼无障碍电梯及消防电梯），额定载重量1000Kg，速度 $\geq 1.75\text{m/s}$ ，停站层数-3-25F，28层/28站/28门，无齿轮交流变频变压调速驱动，采用双32位全电脑控制技术，全集选控制方式，变频变压VVVF门机系统，具体要求详见设计图纸	台	1	327215	327215
8	电梯工程（兼消防电梯及担架电梯），额定载重量1000Kg，速度 $\geq 1.75\text{m/s}$ ，停站层数-3-25F，28层/28站/28门，无齿轮交流变频变压调速驱动，采用双32位全电脑控制技术，全集选控制方式，变频变压VVVF门机系统，具体要求详见设计图纸	台	1	327215	327215
9	电梯工程（兼无障碍电梯及消防电梯），额定载重量1000Kg，速度 $\geq 1.75\text{m/s}$ ，停站层数-3-25F，28层/28站/28门，无齿轮交流变频变压调速驱动，采用双32位全电脑控制技术，全集选控制方式，变频变压VVVF门机系统，具体要求详见设计图纸	台	1	327215	327215
10	电梯工程（兼消防电梯及担架电梯），额定载重量1000Kg，速度 $\geq 1.75\text{m/s}$ ，停站层数-3-25F，28层/28站/28门，无齿轮交流变频变压调速驱动，采用双32位全电脑控制技术，全集选控制方式，变频变压VVVF门机系统，具体要求详见设计图纸	台	1	327215	327215
	合 计				2970000

备注：1、电梯价格按市场采价，电梯单价已包括设备供货、运输、保管、安装、调试、验收、脚手架费、培训及相关服务、井道整修（井道垂直度符合要求）、机房预留孔、墩、召唤孔、底坑处理（包括加固、回填）、井道圈梁处理、预埋件、井道照明、爬梯、控制柜至机房双电源切换箱的电缆、五方通话的主机及分机第一级工作母联调试电缆和设备及材料价格、各品备件费、管线费、关税、增值税、国内外运费、国内外保险费、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、技术培训费、安装调试费、总包配套费、质量监督部门质量和工程质量监督部门检验费、保修期内可能产生的一切费用以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

2、无障碍电梯，包括副操纵箱、盲文按钮、语音报站，扶手、镜面不锈钢等。

编标单位：浙江翔实建设项目管理有限公司

2015-9-29